


- 1: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 5cm ΚΑΤΑ ΤΗΝ Π.Τ.Π Α265
- 2: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΠΑΧΟΥΣ 5cm ΤΗΣ Π.Τ.Π ΑΣ-12 ΚΑΙ Α201
- 3: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ ΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ Π.Τ.Π Α260
- 4: ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ Π.Τ.Π. ΑΣ-11 ΚΑΙ Α201
- 5: ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ή ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ (2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΑΧΟΥΣ 10cm) ΚΑΤΑ ΤΗΝ Π.Τ.Π. Ο155
- 6: ΘΡΑΥΣΤΟ ΥΛΙΚΟ ΧΕΙΜΑΡΟΥ ή ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ (2 ΣΤΡΩΣΕΙΣ ΠΑΧΟΥΣ 10cm) ΚΑΤΑ ΤΗΝ Π.Τ.Π. Ο150
- 7: ΥΛΙΚΟ ΕΡΕΙΣΜΑΤΟΣ (ΧΩΜΑΤΙΝΟ ή ΑΣΦΑΛΤΙΝΟ ΕΡΕΙΣΜΑ)
- 8: ΤΟΙΧΟΣ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ (βλέπε στατική μελέτη)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Φο.Δ.Σ.Α.)  
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΜΑ  
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΣΜΑ) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

## ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΤΥΠΙΚΕΣ ΔΙΑΤΟΜΕΣ ΕΡΓΩΝ  
ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΔΟ 04

ΚΛΙΜΑΚΑ

1:50

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2020

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

-

ΑΝΑΔΟΧΟΣ :

**ΕΝΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ/ ΜΕΛΕΤΗΤΩΝ:**

1. ΕΠΤΑ Α.Ε.  
2. ΕΝΥΙΣ Ε.Π.Ε.

**ΝΟΜΙΜΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ**  
ΜΠΟΥΡΚΑΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ

**ΚΟΙΝΗ ΕΔΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:**  
Ηνιόχου 16, Τ.Κ. 15238, Χαλάνδρι Αττικής  
τηλ. 210- 6086300, fax. 210- 6086302  
e-mail: info@epta.gr

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΝΟΜΙΜΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ  
ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΜΠΟΥΡΚΑΣ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

ΣΟΦΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  
ΧΑΧΑΜΗ-ΧΑΛΙΟΥΤΗ  
Διπλ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, MSc

ΒΕΝΕΤΙΑ ΣΩΜΑΤΑΡΙΔΟΥ  
Διπλ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, MSc

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΚΙΡΤΖΗ  
MSc ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΚΑΙ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΑΤΣΗ  
Δρ. ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α'  
ΒΑΘΜΟΥ